

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny "TARCZYN 9" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	360
2	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	18,5
3	Ściany betonowe piwnic z izolacjami	m3	33,8
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	150,5
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	40,1
6	Belki, podciągi żelbetowe, wieńce, słupy	m3	11,4
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier	m	38
8	Płyta żelbetowa stropowa n/piwnicami gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona+ podłoga(parkiet +terakota)+ tynk z malowaniem	m2	35,4
9	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.14/12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + podłoga(parkiet+terakota)+tynk z malowaniem	m2	81,9
10	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	8,6
11	Balkony o gr.płyty 12cm wykończone płytkami gres i tynkiem	m2	6,6
12	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	2,88
13	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	5,34
14	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach, z obróbkami blacharskimi i wyłazem dachowym	m2	190
15	Montaż rynien i rur spustowych	m	46,6
16	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	88,2
17	Stołarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	30,9
18	Stołarka drzwiowa drewniana	m2	23,3
19	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota,parkiet)	m2	84,5
20	Okładziny gipsowo-kartonowe poddasza z ociepleniem wełną 20cm + malowanie	m2	119,2