

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek - bilżniak " BARCIN " : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość		
1	Wykopy i zasypy	m3	105x2		
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	13,1x2		
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	12,9x2		
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	89,8x2		
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	24,1x2		
6	Ściany o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 39cm	m2	22,5x2		
7	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	6x2		
8	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier	m	32x2		
9	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian 4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem	m2	65,5x2		
10	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	4,5x2		
11	Balkony o gr.płyty 12cm wykończone płytkami gres i tynkiem	m2	6,8x2		
12	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	1,77x2		
13	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej	m3	4,65x2		
14	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	130x2		
15	Montaż rynien i rur spustowych	m	28x2		
16	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	55,3x2		
17	Stołarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	17,7x2		
18	Stołarka drzwiowa drewniana	m2	13,3x2		
19	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota)	m2	69,2x2		